

Technic



Test of LEGO® Interface A

Test de l'interface A LEGO®

Collaudo dell'interfaccia LEGO® A

Fejlsøgning på LEGO® Interface A

Felsökning på LEGO® Interface A

| | | |
|----------------|-------|-------|
| English | pages | 3- 7 |
| Français | pages | 7-12 |
| Italiano | pag. | 12-17 |
| Dansk | side | 17-21 |
| Svenska | sida | 22-26 |

Test of LEGO® Interface A

Checklist.

1. LEGO Interface A and Mains Connection

- 1.0. Visual check for defects
- 1.1. Power from power supply
- 1.2. Constant 4 V DC output
- 1.3. Inputs

2. Computer and Program

In order to facilitate a simple test of the LEGO® Interface A and the connection to the computer the following test procedure uses the LEGO LINES program. Naturally it is possible to test the interface using other programs showing the communication between the computer and the interface on the screen allowing a simple comparison between what happens in the program and on the interface.

- 2.1. Computer installation
- 2.2. LEGO LINES

3. LEGO Interface A, Communication and Function

- 3.1. Start-Up
- 3.2. Outputs
- 3.3. Inputs

CHECK PROCEDURES:

1. LEGO Interface A and Mains Connection

1.0. Visual check for defects

1.1. Power from power supply

NOTE! No connections must be made to the constant 4 V DC output.

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|---|--|----------------|---|
| 1. Connect transformer to mains 2. Connect transformer to LEGO Interface A | 2a. Does the light diode above the stop button light up? | Transformer OK | Check if there is power on the mains |
| | | | Test transformer with another interface |
| | | | Test interface with another transformer |

1.2. Constant 4 V DC output

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|---|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. Connect a light brick to constant output | 1a. Does light brick light? | Output OK | Test output with another light brick |

1.3. Inputs

NOTE! Test to be executed on each of the inputs 6 and 7 one at a time.

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|--|--|-------------------------|--|
| 1. Connect an opto-sensor to input | | | |
| 2. Move a yellow LEGO element across the sensor opening of the opto-sensor | 2a. Does the green light diode at the input flash according to the movements? | Input and optosensor OK | Test input with another optosensor Test input with a light brick (DO 3. etc.) |
| 3. Connect LEGO light brick to input (to check that the light brick is OK test it at the constant 4 V DC output) | 3a. Does the green light diode at the input come on when the light brick is connected and go off when not? | Input OK | Input faulty |
| | 3b. Does the green light diode light independent of connection or not? | Input faulty | |

2. Computer and Programme

2.1. Computer installation

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|---|--|--------------------------------------|--|
| 1. Setup and connect the computer installation according to the manufacturer's specifications | 1a. Does the computer start? | Go on testing | Check if there is power on the mains |
| | 1b. Does the computer read programs from diskette? | Go on testing the LEGO LINES program | Check if the disk drive has been correctly connected |
| | | | Test with another diskette |
| | | | Test with another disk drive |
| | | | Test with another computer |

2.2. LEGO LINES

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|---|---|--|--|
| 1. Insert diskette with LEGO LINES in disk drive and close | | | |
| 2. Read LEGO LINES | | | |
| 3. Run LEGO LINES (Normally the diskette will auto boot i.e. load and run in one operation) | 3a. Does LEGO LINES start as mentioned in the user guide? | Go on testing the interface communication and function | Test with another diskette containing LEGO LINES Check the diskette containing LEGO LINES on another computer |

3. LEGO Interface A, Communication and Function

3.1. Start-Up

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|---|---|----------------------|---|
| 1. Set up and connect the computer installation according to the manufacturer's specifications. | | | |
| 2. Connect the LEGO Interface A to computer and transformer. Stop button to be out. | | | |
| 3. Connect transformer to mains supply. | | | |
| 4. Switch on computer installation and transformer. | 4a. For BBC and C. 64 installations: Do all output light diodes light up? | Diodes on outputs OK | Check if there is power on the mains |
| | | | Check if stop button is out |
| | | | Check that all connections are correct |
| | | | Test with another interface |
| | | | Test with another connection cable |
| | | | Test with another computer installation |

3. LEGO Interface A, Communication and Function

3.1.2. Start-Up

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|---|---|-----------------------|---|
| 5. Start LEGO LINES (insert diskette, load and run) | 5a. Do all output lights switch off when the LEGO LINES screen appears? | Go on testing outputs | Test with another interface |
| | | | Test with another connection cable |
| | | | Test with another computer installation |

3.2. Outputs

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|--|--|-----------------------------|--|
| 1. Do the 3.1 start-up procedure | 2a. Do output lights correspond to the bitpattern on the screen? | Communication to outputs OK | Test with another diskette containing the LEGO LINES program |
| 2. Test output by output, using the test facility of LEGO LINES, that the interface outputs single or in any combination can be controlled from the computer | | | Test with another connection cable |
| 3. Connect a LEGO 4.5 V DC motor | | | Test with another computer installation |
| 4. Test that the motor can be controlled in outputs A, B and C | 4a. Does the motor start and stop in both directions according to the bit-pattern on the screen? | Output OK | Test with another motor |
| | | | Output faulty |

3.3. Inputs

| DO | TEST | IF YES | IF NO |
|--|---|-------------------------|---|
| 1. Do the 3.1 start-up procedure | 3a. Does the green light diode at the input flash according to the movements? | Input and optosensor OK | Test input with another opto-sensor |
| 2. Connect an opto-sensor to input | | | Test input with a light brick. (Do 1.3 Input 3, etc.) |
| 3. Move a yellow LEGO element across the sensor opening of the opto-sensor | 4a. Does the flashing of the bitpattern on the screen correspond to the flashing of the green light diode on the interface? | Cable and input OK | Test with another interface |
| 4. Activate the test function in LEGO LINES | | | Test with another connection cable |
| | | | Test with another diskette containing LEGO LINES |
| | | | Test with another computer installation |

Test de l'interface A LEGO®

Liste de contrôle.

1. L'interface A LEGO et son branchement

- 1.0. Contrôle des défauts visuels
 - 1.1. Alimentation à partir du transformateur
 - 1.2. Source Constante 4 V CC
 - 1.3. Entrées

2. Ordinateur et programme

Dans le but de faciliter le test de l'interface A LEGO® ainsi que son branchement, nous utiliserons le programme LEGO LINES. Il est possible, bien entendu, d'utiliser, pour ce test, d'autres programmes montrant la relation ordinateur – interface – moniteur.

- 2.1. Mise en service de l'ordinateur
- 2.2. LEGO LINES

3. L'interface A LEGO, communication et fonction

- 3.1. Mise en service
- 3.2. Sorties
- 3.3. Entrées

PROCÉDURES DE VERIFICATION:

1. L'interface A LEGO et son branchement

1.0. Contrôles visuels

1.1. Alimentation à partir du transformateur

NOTA: Aucun branchement ne doit être fait à la sortie 4 V CC.

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1. Brancher le transformateur sur le secteur | 2a. La diode témoin au-dessus du bouton d'arrêt s'allume t-elle? | Le transformateur est opérationnel | 1. Vérifier la présence du courant sur le secteur |
| 2. Raccorder le transformateur à l'interface A LEGO | | | 2. Tester le transformateur avec une autre interface |
| | | | 3. Tester l'interface avec un autre transformateur |

1.2. Sortie 4 V CC

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. Connecter une brique lumineuse à la sortie 4 V CC | 1a. Est-ce que la brique lumineuse s'éclaire? | La sortie fonctionne correctement | Tester la sortie avec une autre brique lumineuse |

1.3. Entrées

NOTA: Ce test est à effectuer sur chacune des entrées 6 et 7 (une à la fois)

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|---|---|---|--|
| 1. Connecter un capteur optique à l'entrée | 2a. Est-ce que la lumière verte de l'entrée correspondante clignote en accord avec les mouvements? | L'entrée et le capteur optique fonctionnent | Tester l'entrée avec un autre capteur optique |
| 2. Faire varier l'intensité lumineuse reçue par le capteur optique à l'aide d'une brique jaune LEGO | | | Tester l'entrée avec une brique lumineuse (voir opérations à faire paragraphe) |
| 3. Connecter une brique lumineuse à l'entrée (vous pouvez la vérifier préalablement sur la sortie 4 V CC) | 3a. La lumière verte de l'entrée correspondante s'allume-t-elle quand la brique lumineuse est branchée et reste-t-elle éteinte si elle n'y est pas? | Entrée bonne | Entrée défectueuse |
| | 3b. La lumière verte s'allume-t-elle indépendamment du branchement ou non? | Entrée défectueuse | |

2. Ordinateur et programme

2.1. Mise en service de l'ordinateur

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|--|---|--|--|
| 1. Mettre en place et brancher l'ordinateur conformément aux indications fournies par le fabricant | 1a. L'ordinateur fonctionne-t-il? | Continuer le test | Vérifier la présence du courant dans l'alimentation ainsi que les différents raccordements |
| | 1b. La lecture des disquettes se fait-elle normalement? | Continuer à tester le programme LEGO LINES | Vérifier si tous les raccordements ont été correctement effectués |
| | | | Tester avec une autre disquette |
| | | | Tester avec un autre câble de liaison |
| | | | Tester avec un autre appareil |

2.2. LEGO LINES

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|---|--|---|---|
| 1. Insérer la disquette programme dans le lecteur et fermer celui-ci | | | |
| 2. Lire LEGO LINES | | | |
| 3. Fonctionnement: le fonctionnement est automatique et le programme doit se charger en une seule opération | 3a. Visuellement, LEGO LINES correspond-il bien à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation? | Continuer à tester la communication et la fonction de l'interface | Tester avec une autre disquette LEGO LINES Vérifier la disquette sur un autre ordinateur |

3. Interface A LEGO, communication et fonction

3.1. Mise en service

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|--|--|-----------------------------|--|
| 1. Mettre en place et effectuer tous les raccordements nécessaires conformément aux indications du fabricant | | | |
| 2. Raccorder l'interface A LEGO à l'ordinateur et au transformateur | | | |
| 3. Brancher le transformateur sur le secteur | | | |
| 4. Mettre l'installation en service | 4a. Pour BBC et C 64, est-ce que toutes les diodes des sorties s'allument? | L'ensemble est opérationnel | Vérifier la présence du courant dans l'alimentation Vérifier la position du bouton d'arrêt Vérifier l'ensemble des branchements Tester avec une autre interface Tester avec un autre câble de raccordement Tester avec un autre ensemble ordinateur |

3. Interface A LEGO, communication et fonction

3.1.2. Mise en service

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|--|---|--------------------------------|---|
| 5. Mise en service LEGO LINES (insérer la disquette et charger le programme) | 5a. Toutes les diodes de sorties s'éteignent-elles lorsque LEGO LINES apparaît sur l'écran? | Continuer à tester les sorties | Tester avec une autre interface Tester avec un autre câble de raccordement Tester avec un autre ensemble ordinateur |

3.2. Sorties

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|---|--|--|---|
| 1. Commencer la procédure 3.1. | | | |
| 2. Tester sortie par sortie en utilisant LEGO LINES (que les sorties soient en fonction ou non, elles peuvent être contrôlées à partir de l'ordinateur) | 2a. La visualisation des diodes des sorties correspond-elle bien au schéma de l'écran? | Le contrôle des sorties par l'ordinateur est bon | Tester avec une autre disquette contenant le programme LEGO LINES Tester avec un autre câble de raccordement Tester avec un autre ensemble ordinateur |
| 3. Connecter un moteur LEGO 4,5 V CC | | | |
| 4. Tester le fonctionnement du moteur aux sorties A, B et C | 4a. Le moteur fonctionne-t-il dans les deux sens conformément au schéma de l'écran? | La sortie fonctionne | Tester avec un autre moteur Sortie défectueuse |

3.3. Entrées

| Opérations à faire | Test | Si oui | Si non |
|--|--|--|--|
| 1. Commencer la procédure 3.1. de départ | | | |
| 2. Brancher un capteur optique à l'entrée | | | |
| 3. Faire varier l'intensité lumineuse reçue par le capteur optique | 3a. La diode verte de sortie clignote-t-elle en fonction des mouvements? | L'entrée et le capteur optique sont bons | Tester l'entrée avec un autre capteur optique |
| | | | Tester l'entrée avec une autre brique lumineuse (voir paragraphe 1.3.) |
| 4. Activer la fonction test contenue dans LEGO LINES | 4a. Ce clignotement est-il en rapport avec le schéma de l'écran? | Le câble et l'entrée sont bons | Tester avec une autre interface |
| | | | Tester avec un autre câble de raccordement |
| | | | Tester avec une autre disquette LEGO LINES |
| | | | Tester avec un autre ensemble ordinateur |

Collaudo dell'interfaccia LEGO® A

Lista di controllo.

1. Collaudo LEGO Interfaccia A

- 1.0. Controllo difetti visibili
- 1.1. Controllo corrente
- 1.2. Controllo che ci sia un output costante di 4 V CC
- 1.3. Controllo degli inputs

2. Computer e Programma

Per facilitare un semplice collaudo di LEGO® Interfaccia A e il collegamento al computer, la seguente procedura utilizza il programma LEGO LINES. E' naturalmente possibile provare l'interfaccia usando altri programmi che illustrano la comunicazione fra il computer e l'interfaccia sullo schermo consentendo un confronto tra ciò che succede nel programma e sull'interfaccia.

- 2.1. Installazione del Computer
- 2.2. LEGO LINES

2. LEGO Interfaccia A - Comunicazione e Funzione

- 3.1. Avvio
- 3.2. Outputs
- 3.3. Inputs

CONTROLLO PROCEDURE:

1. LEGO Interfaccia A e collegamento con la presa di corrente

1.0. Controllo difetti visibili

1.1. Controllo corrente

AVVERTENZA: Non si deve fare nessun collegamento diretto dalla presa di corrente al costante output 4 V CC

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1. Collegare il trasformatore alla corrente | | | |
| 2. Collegare il trasformatore al LEGO Interfaccia A | 2a. Se la luce sopra il pulsante di stop si illumina? | Il trasformatore è funzionante | Controllare che ci sia la corrente |
| | | | Provare il trasformatore con un altro interfaccia |
| | | | Provare l'interfaccia con un altro trasformatore |

1.2. Output costante 4 V CC

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|---|---------------------|--------------------|---|
| 1. Collegare un mattoncino luminoso all'output costante | 1a. Se si illumina? | Output funzionante | Provare l'output con un altro mattoncino luminoso |

1.3. Inputs

AVVERTENZA: Il collaudo deve essere fatto su ciascuno degli inputs 6 e 7 uno alla volta.

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 1. Collegare un rilevatore ottico all'input | | | |
| 2. Far passare un mattoncino giallo davanti all'apertura del rilevatore ottico | 2a. Se la spia luminosa verde dell'input lampeggia secondo i movimenti? | Input e rilevatore ottico funzionanti | Provare input con altro rilevatore ottico Provare input con altro mattoncino luminoso |
| 3. Collegare un mattoncino luminoso all'input (per controllare che il mattoncino luminoso sia funzionante, collegarlo all'output) | 3a. Se la spia luminosa dell'input si illumina quando è collegata al mattoncino luminoso e non si illumina quando non è collegata? | Input funzionante | Input difettoso |
| | 3b. Se la spia luminosa si accende indipendentemente dal collegamento effettuato? | Input difettoso | |

2. Computer e Programma

2.1. Installazione del Computer

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|--|---|--|---|
| 1. Installare e collegare il computer seguendo le istruzioni della casa costruttrice | 1a. Se il computer si avvia? | Continuare il collaudo | Controllare che ci sia la corrente |
| | 1b. Se il computer legge i programmi del dischetto? | Continuare le prove del programma LEGO LINES | Controllare che il disk-drive sia correttamente collegato |
| | | | Provare con un altro dischetto |
| | | | Provare con un altro disk-drive |
| | | | Provare con un altro computer |

2.2. LEGO LINES

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|---|---|---|---|
| 1. Inserire il dischetto con LEGO LINES nel disk-drive | | | |
| 2. Leggere LEGO LINES | | | |
| 3. Far girare LEGO LINES (normalmente il dischetto farà auto boot, cioè caricarsi e girare in una unica operazione) | 3a. Se il programma inizia come descritto nella guida per l'utente? | Continuare a collaudare la comunicazione e la funzione dell'interfaccia | Provare con un altro dischetto programma LEGO LINES Provare il dischetto LEGO LINES su un altro computer |

3. LEGO Interfaccia A - Comunicazione e Funzione

3.1. Avvio

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|--|--|--|--|
| 1. Installare il computer seguendo le istruzioni della casa costruttrice | | | |
| 2. Collegare LEGO Interfaccia A al computer e al trasformatore, il pulsante di stop non deve essere inserito | | | |
| 3. Collegare il trasformatore alla corrente | | | |
| 4. Accendere il computer e il trasformatore | 4a. Per installare BBC e C 64, controllare che tutte le spie luminose degli output siano illuminate? | Tutte le spie luminose degli output sono funzionanti | Controllare che ci sia la corrente Controllare che il pulsante di stop non sia schiacciato Controllare che tutti i collegamenti siano effettuati correttamente Provare con un altro interfaccia Provare con un altro cavo di collegamento Provare con un altro computer |

3. LEGO Interfaccia A – Comunicazione e Funzione

3.1.2. Avvio

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|--|---|----------------------------------|---|
| 5. Avviare LEGO LINES (inserire il dischetto e far girare) | 5a. Se tutte le spie luminose outputs si spengono quando LEGO LINES appare sullo schermo? | Continuare a provare gli outputs | Provare con un altro interfaccia |
| | | | Provare con un altro cavo di collegamento |
| | | | Provare con un altro computer |

3.2. Outputs

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|---|--|---|---|
| 1. Effettuare la procedura 3.1. | 2a. Se le spie luminose corrispondono ai bit sullo schermo? | Comunicazione degli outputs funzionanti | Provare con un altro dischetto con programma LEGO LINES |
| 2. Provare, attraverso la facoltà di verifica di LEGO LINES, che gli outputs dell'interfaccia singolarmente o in combinazione possono essere controllati dal computer | | | Provare con un altro cavo di collegamento |
| 3. Collegare un motorino LEGO 4.5 V CC | | | Provare con un altro computer |
| 4. Assicurarsi che il motorino possa essere controllato negli outputs A, B, e C | 4a. Se il motorino si avvia e si ferma in ambedue le direzioni a seconda dei bit corrispondenti sullo schermo? | Output funzionante | Provare con un altro motorino |
| | | | Output difettoso |

3.3. Inputs

| FARE | PROVARE | AFFERMATIVO | NEGATIVO |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 1. Effettuare la procedura di avvio 3.1. | 3a. Se la spia luminosa verde lampeggia a seconda dei movimenti? | Input e rilevatore ottico funzionante | Provare l'input con un altro rilevatore ottico |
| 2. Collegare un rilevatore ottico all'input | | | Provare l'input con un mattoncino luminoso (procedura 1.3. input 3 ecc.) |
| 3. Far passare attraverso l'apertura del rilevatore ottico un mattoncino giallo | | | Provare l'input con un altro mattoncino luminoso (procedura 1.3. input 3 ecc.) |
| 4. Attivare la funzione di verifica. | 4a. Se il lampeggiare dei bit sullo schermo corrisponde al lampeggiare delle spie luminose sull'interfaccia? | Cavo e input funzionanti | Provare con un altro interfaccia |
| | | | Provare con un altro cavo di collegamento |
| | | | Provare con un altro dischetto contenente LEGO LINES |
| | | | Provare con un altro computer |

Fejlsøgning på LEGO® Interface A

Checkliste.

1. LEGO Interface A og nettilslutning

- 1.1. Strøm fra transformator
- 1.2. Fastspændingsudgang
- 1.3. Indgange

2. Computer og programmel

For at muliggøre en simpel afestning af LEGO® Interface og forbindelsen til computeren beskrives her afprøvning ved anvendelse af LEGO LINES. Det er naturligvis muligt at foretage afprøvning ved anvendelse af andet programmel, det er blot en betingelse at kommunikationen mellem interface og computer klart fremgår af skærbilledet, således at sammenligning mellem hvad der sker i programmet og på interfacet er simpel.

- 2.1. Computer installation
- 2.2. LEGO LINES

3. LEGO Interface A, Kommunikation og funktion

- 3.1. Opstart
- 3.2. Udgange
- 3.3. Indgange

CHECK PROCEDURER:

1.0. Check for visuelle defekter

1.1. Strøm fra transformator

BEMÆRK: Der må ikke være forbundet noget til fastspændingsudgangen.

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|--|--|------------------|---|
| 1. Tilslut transformator til net 2. Tilslut transformator til Interface A | 2a. Lyser rød diode ved konstant spændingsudgangen over stopknappen? | Transformator OK | Undersøg om der er netspænding til rådighed Afprøv transformator med andet interface Afprøv interface med anden transformator |

1.2. Fastspændingsudgang

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|--------------------|------------------------|--|
| 1. Tilslut 1 stk. lyssten til fastspændingsudgangen | 1a. Lyser lyssten? | Fastspændingsudgang OK | Afprøv fastspændingsudgang med anden lyssten |

1.3. Indgange

Testen udføres for hver af indgangene 6 og 7 for sig.

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1. Tilslut optosensor til indgang 2. Bevæg et gult LEGO element forbi sensoråbningen på optosensoren | 2a. Blinker grøn diode ved indgangen i takt med bevægelsen? | Indgang og optosensor OK | Afprøv indgang med anden optosensor Afprøv indgang med lyssten (udfør 3 mfl.) |
| 3. Tilslut lyssten til indgang (for at sikre at lyssten er OK afprøves denne først, konstant spændingsudg.) | 3a. Lyser grøn diode ved indgangen når lyssten er tilsluttet og er den slukket når der intet er tilsluttet? 3b. Lyser grøn diode uanset der er tilsluttet eller ej? | Indgang er OK Indgang defekt. | Indgang defekt |

2.1. Computer installation

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|--|--|--|
| 1. Opstil, forbind og tilslut computerinstallationen i henhold til fabrikantens anvisninger | 1a. Kan computeren tændes? 1b. Kan der læses programmer ind fra diskette? | Gå videre i test Gå videre til test af LEGO LINES | Undersøg om der er netspænding til rådighed Undersøg om diskette stationen er tilsluttet korrekt Afprøv med anden diskette Afprøv med anden diskette station Afprøv med anden computer |

2.2. LEGO LINES

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|---|---|---|
| 1. Indsæt diskette med LEGO LINES i drev og luk drevet 2. Indlæs LEGO LINES 3. Kør LEGO LINES (Der er normalt tale om Auto-Boot, hvorfor der indlæses og igangsættes i én operation.) | 3a. Starter LEGO LINES som beskrevet i Brugervejledningen | Gå videre til test af Interface kommunikation og funktion | Afprøv med anden diskette indeholdende LEGO LINES Afprøv LEGO LINES diskette på anden computer |

3.1. Opstart

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|--|---|------------------------|---|
| 1. Opstil, forbind og tilslut computerinstallationen i henhold til fabrikan-tens anvisninger | 4a. For BBC og C. 64 installationer: Lyser samtlige ud-gange? | Dioder på udgangene OK | |
| 2. Tilslut LEGO Interface A til com-puter og transfor-mator. Stopknap skal være ude | | | |
| 3. Tilslut transforma-tor til net | | | |
| 4. Tænd for computer installationen og transformator | | | Undersøg om net-spænding er til rådig-hed |
| | | | Undersøg om stop-knap på Interface er ude |
| | | | Undersøg om alle til-slutninger er korrekt udført |
| | | | Afprøv med andet In-terface |
| | | | Afprøv med andet forbindelseskabel |
| | | | Afprøv med anden computer installation |

3.1.2. Opstart

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|---|--------------------------------------|--|
| 5. Start LEGO LINES (indsæt diskette, indlæs og igangsæt) | 5a. Når LINES skærbillede fremkommer sluk-kes så samtlige ud-gange? | Gå videre til afprøv-ning af udgange | Afprøv med andet forbindelseskabel |
| | | | Afprøv med andet In-terface |
| | | | Afprøv med anden computer installation |

3.2. Udgange

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|--|-------------------------------|--|
| 1. Gennemfør 3.1. Opstart procedure | 2a. Er der overens-stemmelse mellem bitmønster på ud-gangene vist på skærbilledets kommunikations-felt (udgangsfelt), og hvilke røde dio-der der lyser på In-terfacet? | Kommunikation til udgange, OK | Afprøv med anden dis-kette indeholdende LEGO LINES |
| 2. Gennemprøv ud-gang for udgang ved hjælp af test facili-teten i LEGO LI-NES om der fra computeren kan tændes og slukkes både enkeltvis og i kombinationer | | | Afprøv med anden computer installation |
| 3. Tilslut LEGO 4,5 V DC motor | | | Afprøv med andet forbindelseskabel |
| 4. Gennemprøv om motor kan startes i udgang A, B og C | 4a. Kan motor startes og stoppes i begge retninger i over-ensstemmelse med programmet og lys i de røde dio-der? | Udgange OK | Afprøv med anden motor |
| | | | Udgang defekt |

3.3. Indgange

| UDFØR | TEST | HVIS JA | HVIS NEJ |
|---|---|--------------------------|---|
| 1. Gennemfør 3.1. Opstart procedure | 3a. Blinker grøn diode ved indgangen i takt med bevægel-sen? | Indgang og optosensor OK | Afprøv indgang med anden optosensor. |
| 2. Tilslut optosensor til indgang | | | Afprøv indgang med lyssten (se 1.2. udfør 3 mfl.) |
| 3. Bevæg et gult LEGO element for-bi sensoråbningen på optosensoren | | | |
| 4. Aktiver test funk-tionen i LEGO LINES | 4a. Indikerer komm-unikationsfeltet på skærmen den grønne diodes blink? | Kabel og indgange OK | Afprøv indgang med andet kabel |
| | | | Afprøv indgang med andet interface |
| | | | Afprøv indgang med anden diskette indeholdende LEGO LINES |
| | | | Afprøv med anden computer installation |

Felsökning på LEGO® Interface A

Checklista.

1. LEGO Interface A och nätanslutning

- 1.1. Ström från transformator
- 1.2. Fastspänningsutgång
- 1.3. Ingångar

2. Dator och program

För att möjliggöra en enkel testning av LEGO® Interface A och förbindelsen till datorn beskrivs här ett test med användning av LEGO LINES. Det är naturligtvis möjligt att utföra test med användning av annat program. Förhållandet att kommunikationen mellan Interface och datorn klart framgår på skärmbilden förenklar testproceduren.

- 2.1. Datorinstallation
- 2.2. LEGO LINES

3. LEGO Interface A, kommunikation och funktion

- 3.1. Uppstart
- 3.2. Utgångar
- 3.3. Ingångar

TESTPROCEDURAR:

1.0. Kontroll av visuella defekter

1.1. Ström från transformator

OBS! Inget får vara anslutet till fastspänningsutgången.

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|--|---|------------------|--|
| 1. Anslut transformator till nätet | 2a. Lyser den röda dioden vid den konstanta spänningsutgången ovanför stoppknappen? | Transformator OK | Undersök om nätspänning finns |
| 2. Anslut transformator till Interface A | | | Pröva transformatorn med annat interface |
| | | | Pröva interfacet med annan transformator |
| | | | |

1.2. Fastspänningsutgång

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|---|-----------------------|--------------------------|---|
| 1. Anslut 1 st. ljussten till fastspänningsutgången | 1a. Lyser ljusstenen? | Fastspänningsutgången OK | Pröva fastspänningsutgången med annan lyssten |

1.3. Ingångar

Testen utföres av ingångarna 6 & 7 var och en för sig.

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|--|---|--------------------------|--|
| 1. Anslut optosensor till ingång | 2a. Blinkar grön diod vid ingången i takt med rörelsen? | Ingång och optosensor OK | Pröva ingången med annan optosensor Pröva ingång med ljussten |
| 2. Rör ett gult LEGO element förbi sensoröppningen på optosensoren | | | |
| 3. Anslut ljussten till ingång (för att säkra att ljussten är OK avprövas denne först, konstant spänningsutgång) | 3a. Lyser grön diod vid ingången när ljussten är ansluten och är den släckt när den inte är ansluten? | Ingång är OK | Ingång defekt |
| | 3b. Lyser grön diod oavsett den är ansluten eller ej? | Ingång defekt. | |

2.1. Datorinstallation

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Uppställd, Uppställ datorn enligt fabrikantens anvisningar | 1a. Kan datorn startas? | Gå vidare i test | Undersök om nätspänning finns |
| | 1b. Kan program inläsas från diskett? | Gå vidare till test av LEGO LINES | Undersök om diskettstationen är korrekt ansluten |
| | | | Pröva med annan diskett |
| | | | Pröva med annan diskettstation |
| | | | Pröva med annan dator |

2.2. LEGO LINES

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|---|--|---|--|
| 1. Sätt i LEGO LINES disketten 2. Starta upp LEGO LINES 3. Kör LEGO LINES (det är normalt en Auto-Boot, varför den inläses och igångsätts i en operation) | 3a. Starta LEGO LINES som beskrivet i bruksanvisningen | Gå vidare till test av Interface kommunikation och funktion | Pröva med annan diskett innehållande LEGO LINES Pröva LEGO LINES disketten på annan dator |

3.1. Uppstart

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|---|---|----------------------------|--|
| 1. Uppställ datorn enligt fabrikantens anvisningar 2. Anslut LEGO Interface A till dator och transformator. Stoppknappen skall vara ute 3. Anslut transformatorn till nätet 4. Starta upp datorn och transformator | 4a. För BBC och C. 64 installationer lyser samtliga utgångar? | Dioder på utgångarna är OK | Undersök om nätspänning finns Undersök om stoppknappen på Interfacet är ute Undersök om alla anslutningar är korrekt utförda Pröva med annat Interface Pröva med annan förbindelsekabel Pröva med annan dator |

3.1.2. Start LEGO LINES

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|---|---|---------------------------------|--|
| 5. Starta LEGO LINES (isätt diskett, inläs och igångsätt) | 5a. När LINES Skärmbilden kommer fram släcks samtliga utgångar? | Gå vidare till test av utgångar | Pröva med annan förbindelsekabel Pröva med annat Interface Pröva med annan dator |

3.2. Utgångar

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|--|--|---|---|
| 1. Genomför 3.1. uppstartprocedur 2. Pröva utgång för utgång med hjälp av testmöjligheten i LEGO LINES, om den från datorn kan tändas och släckas både enkelt och i kombinationer 3. Anslut LEGO 4,5 volts likströms motor 4. Pröva om motorn kan startas i utgång A, B och C | 2a. Är det överensstämmelse mellan bitmönster på utgångarna visat på skärmbildens kommunikationsfält (utgångsfält) och de röda dioder som lyser på Interfacet? 4a. Kan motor startas och stoppas i bägge riktningar i överensstämmelse med programmet och de tända röda dioderna? | Kommunikation till utgångar OK Utgångarna OK | Pröva med annan diskett innehållande LEGO LINES Pröva med annan dator Pröva med annan kabel Pröva med annan motor Utgång defekt |

3.3. Ingångar

| UTFÖR | TEST | OM JA | OM NEJ |
|---|--|--------------------------|--|
| 1. Genomför 3.1. uppstartprocedur | | | |
| 2. Anslut optosensor till ingång | | | |
| 3. Rör ett gult LEGO element framför sensoröppningen på optosensorn | 3a. Blinkar grön diod vid ingången i takt med rörelsen? | Ingång och optosensor OK | Pröva ingången med annan optosensor. |
| | | | Pröva ingången med ljussten (Se 1.2.) |
| 4. Aktivera testfunktionen i LEGO LINES | 4a. Indikerar kommunikationsfältet på skärmen den gröna diodens blink? | Kabel och ingångar OK | Pröva ingången med annan kabel |
| | | | Pröva ingången med annat Interface |
| | | | Pröva ingången med annan diskett innehållande LEGO LINES |
| | | | Pröva med annan dator |